

Kedvezményezett neve: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Zagyvaszántó községben (3021139670)

Szerződött támogatás összege: 4.317.280,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Óvoda udvar" alprogramjának keretében Zagyvaszántó Községi Önkormányzat a Gesztenyevirág Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök beszerzésével és telepítésével, kerékpártárolók létesítésével, rönkpadok beszerzésével. Az óvodaudvar fejlesztésének tervezése során az elsődleges szempont az volt, hogy a közösség számára értékes, jól használható környezet teremtsék. Az eltávolításra kerülő régi eszközök helyére kerül a hajós vár, így az udvar egy része szabadon marad a nagymozgásos játékok és óvodai rendezvények számára. A kisebb új eszközök (mozdony, rajztábla, amőba, egyensúlyozó) a meglévők mellé, velük összhangban kerülnek telepítésre. Az elavult, az udvar képébe nem illeszkedő kerékpártárolót két új kerékpártároló váltja, valamint 2 db új kerti pad is kihelyezésre kerül a 4 db meglévő mellé.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.10.31.

Kedvezményezett neve: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Az Ifjúság úthoz vezető út felújítása Zagyvaszántó községben (3020074417)

Szerződött támogatás összege: 5.157.355,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A felújítandó útburkolat teljes hossza 125 méter, szélessége 3 méter. A burkolat nagyon rossz állapotban van, számos helyen kátyús, több helyen megsüllyedt, felületi hibákkal, bomlásokkal terhelt, széle több helyen letöredezett. A kialakult kátyúk és repedések megszüntetése után a felület teljes letakarítása és bitumenemulziós permetezése szükséges. Az így előkészített felületre AC11 kötő jelű keverékkel hengerelt aszfalt kötőréteg kerül, átlag 4 cm vastagságban. A kopóréteg az előző réteg letakarítása és bitumenemulziós lepermetezése után AC11 kopó jelű aszfaltkeverékkel kerül kialakításra 4 cm vastagságban.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.03.31.